



SØRUMKOMMUNE
KOMMUNALTEKNIKK



SKOGVEGEN- ØSTBY ANLEGG

Informasjon til berørte

INFORMASJON:

Sørums Kommune vil informere om sanering av vannledning og etablering av ny vannkum i Skogvegen, se kart på baksiden av brosjyren.

Anleggstart:

uke 10 i 2019



SØRUMKOMMUNE
KOMMUNALTEKNIKK

Kontaktpersoner i anleggsperioden:

Prosjektleder:

Marek Sumislawski

Sørum Kommune

e-mail: msumi@sorum.kommune.no

Entreprenør:

Gisle Lund/Odd E. Bråten

Sørum Kommune

e-mail: gisle.lund@sorum.kommune.no

Ved akutt hendelser kan kontaktes på vakt tlf. 482 85 000.

Kommunens anleggsstart og fremdrift



SØRUMKOMMUNE
KOMMUNALTEKNIKK

Anleggsarbeidene går ut på å sanere vannledning i Skogvegen/Heimlyvegen/Østbyvegen (se oversiktskart på bak siden av brosjyren). I etappen nr.1 arbeidene starter i uke 10 ved vegkryss Skogvegen/Heimlyvegen og slutter ved hus nr.13, 18. Gravearbeidet vil trolig vare til sommer/høst periode. Asfaltering utføres etter gravearbeidet blir ferdig.

Inspeksjon og tilstandsvurdering Når grøfta er åpen og stikkledningen avdekket og frakoblet, vil stikkledningen bli undersøkt. Hvis du ønsker å se stikkledningen mens grøfta er åpen, kan du henvende deg til anleggsmannskapet. Det blir utarbeidet en tilstandsrapport fra inspeksjonen. Sammen med arkivopplysningene, vil tilstandsrapporten gi grunnlag for kommunens vurdering av eventuelle pålegg om utbedring. Alle eksisterende stikkledninger for vann vil bli tetthetsprøvd mens grøfta er åpen. Hvis det oppdages utette ledninger, vil eier få pålegg om reparasjon. Det vil som regel være besparende å skifte en gammel vannledning samtidig med avløpsledningen, når grøfta er åpen.

Anleggsgjennomføring

Godkjent stikkledning vil bli tilkoblet den nye hovedledning, og grøfta fylt igjen. Huseiere som blir pålagt å utbedre sin private stikkledning, eller selv ønsker å utbedre den, må få utført dette av godkjent foretak (eksempelvis rørlegger eller entreprenør) i god tid før asfaltering skjer.

Sikkerhet i anleggsperioden Entreprenøren vil sikre arbeidet på forskriftsmessig måte. Berørte oppfordres likevel til å være ekstra oppmerksomme og orientere barn om faremomenter ved anleggsområdet, ikke minst med tanke på at det vil være anleggstrafikk knyttet til arbeidene.

Ulemper for huseierne

I forbindelse med opplegg for midlertidig vannforsyning, omkoblinger og lignende, kan det forekomme kortere avbrudd i vannforsyningen og variasjoner i vanntrykket. Anleggsarbeidet kan medføre midlertidig stenging/innsnevring av veier og adkomster. Omkjøring vil i så fall bli skiltet. I perioder vil det ikke være mulig å parkere biler ved eiendommene. Utfordringene rundt dette vil vi ta opp med berørte etter hvert som de oppstår. Støy fra anleggsmaskiner må påregnes. Arbeidet vil hovedsakelig pågå mandag til torsdag klokken [07.00 – 15.00] og fredag [07.00 – 12.00]. Noe lengre arbeidstid kan påregnes i perioder. Eventuelle skader på terreng, gjerder, beplantning og annet vil bli utbedret når arbeidene er avsluttet, eller så snart været tillater det.

Fordeler for huseierne

Kommunen vil kartlegge tilstanden på de private stikkledningene gjennom rørinspeksjon, for å få en samlet oversikt over anleggene i området. Det gir den enkelte huseier mulighet til å få kartlagt tilstanden på sitt eget anlegg og eventuelt få utbedret dette samtidig som det pågår anleggsvirksomhet. Kommunen vil dekke kostnadene for inspeksjonen, forutsatt at stakepunktet er tilgjengelig.

Rettigheter til grunnen

Kommunen vil kontakte alle grunneiere som blir direkte berørt ved at ledninger må legges over deres eiendom.

